

142101, Московская область, г. Подольск, ул. Плещеевская, д.11А, стр.2, пом.16  
 ИНН 3306010467, КПП 503601001, Код ОКПО 93554257

По зи ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Единица измерен ия	Количество
<b>Оборудование системы РЗА КРУ 20 кВ, устанавливаемое в ячейки</b>				
1.	<u>Терминалы защит ввода, СВ</u>	<u>Измерительные преобразователи для ЩПТ</u>		
	Терминалы защит АУВ, УРОВ, ОДГЗ ввода, СВ	Терминал Siprotec 5 7SJ85	шт.	8
2.	<u>Терминалы защит линии</u>	<u>Измерительные преобразователи для ЩПТ</u>		
	Терминал защит АУВ, УРОВ, ОДГЗ Линии	Терминал Siprotec 5 7SD86	шт.	48
3.	<u>Терминалы КИ ТН, ОДГЗ</u>	<u>Измерительные преобразователи для ЩПТ</u>		
	Терминал защит КИ ТН, ОДГЗ	Терминал Siprotec 5 7SJ85	шт.	4
4.	<u>Датчики ОДГЗ</u>	<u>Измерительные преобразователи для ЩПТ</u>		
	Датчик ДГЗ (3 м)	Оптический датчик (3 м) Point sensor 3m	шт.	120
	Датчик ДГЗ (5 м)	Оптический датчик (5 м) Point sensor 5m	шт.	60
<b>Оборудование системы РЗА и ПА, устанавливаемое на релейном щите ПС</b>				
5.	<u>Щкаф АРТ Т-1, Т-2 в составе:</u>			
	Терминал АРТ	Терминал Siprotec5 7SJ85	шт.	2
	Конструктив	Щкаф 2100X800X600 Цоколь: 100X800X600	шт.	1
6.	<u>Щкаф АРТ Т-3, Т-4 в составе:</u>			
	Терминал АРТ	Терминал Siprotec5 7SJ85	шт.	2
	Конструктив	Щкаф 2100X800X600 Цоколь: 100X800X600	шт.	1
7.	<u>Щкаф АЧР Т-1, Т-2 в составе:</u>			
	Терминал АЧР	Терминал Siprotec5 7SJ85	шт.	2

	Конструктив	Шкаф 2100X800X600 Цоколь: 100X800X600	шт.	1
8.	<u>Шкаф АЧР Т-3, Т-4 в составе:</u>			
	Терминал АЧР	Терминал Siprotec5 7SJ85	шт.	2
	Конструктив	Шкаф 2100X800X600 Цоколь: 100X800X600	шт.	1
<b>Оборудование для обслуживания терминалов</b>				
9.	<u>Проверочный комплект DIGSI + ноутбук</u>			
	Проверочный комплект	Ноутбук HP	шт.	1
		DIGSI 5 Premium	шт.	1
10.	<u>Испытательное оборудование</u>			
	Испытательное оборудование	Ноутбук HP	шт.	1
		Проверочное устройство РЕТОМ 61М	шт.	1

**Итого:**

Сумма в рублях без НДС: 84 727 900,00

Сумма в рублях с НДС: **99 978 922,00**

Цена оборудования включает доставку до конечного пункта назначения оборудования и эксплуатационную документацию на русском языке.

**Сроки и условия поставки Оборудования:**

Ориентировочный срок поставки составляет 85 (восемьдесят пять) рабочих дней с даты заключения Договора поставки и предоставления Заказчиком утвержденного Задания заводу на изготовление шкафов, при условии надлежащего и своевременного выполнения обязательств по платежам, а также согласования технических спецификаций.

Срок гарантии на Оборудование составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Акта готовности Оборудования к эксплуатации, но не более 48 (сорока восьми) месяцев с Даты Поставки.